

## Zabudowa tymczasowa kabin dźwigów

Firma REC Michalak Spółka Jawna przedstawia opinię wyrażoną przez Urząd Dozoru Technicznego w sprawie wykonywania tymczasowych osłon kabin dźwigów na czas remontów, przeprowadzek. Poniżej przedstawiono warunki, które muszą być spełnione:

### 1) Założenia:

- a) zabudowa kabiny ma charakter tymczasowy
- b) nie dopuszcza się zabudowy podłogi kabiny
- c) nie dopuszcza się zabudowy sufitu i ścian kabiny, jeżeli występują w nich klapy lub drzwi ewakuacyjne
- d) dokonując zabudowy tymczasowej kabiny należy zweryfikować udźwig kabiny i uwzględniając :
  - masę zastosowanych materiałów użytych do zabudowy
  - zmniejszenie jej powierzchni użytkowej, wykorzystując wymagania norm PN-EN 81-1/2 pkt. 8.2 lub PN-EN 81-20 pkt. 5.4.2.

### 2) Materiały:

- a) materiały użyte do wykonania zabudowy powinny być niepalne, a fakt ten potwierdzony stosownym dokumentem zawierającym odniesienia odpowiednio do norm EN 13501-1 lub EN 12600, o których mowa w PN-EN 81-20 pkt. 5.4.4.
- b) wykonana zabudowa nie może zawierać ostrych krawędzi , ani elementów stanowiących zagrożenie dla pasażerów kabiny

### 3) Montaż:

- a) wszelkie prace dotyczące zabudowy kabiny powinny być wykonane pod nadzorem konserwatora dźwigu
- b) montaż musi być przeprowadzony w sposób niepowodujący trwałego uszkodzenia kabiny
- c) mocowanie elementów służących do zabudowy musi być pewne, stabilne i wykluczać możliwość samoistnego oderwania się od ścian/sufitu kabiny
- d) tymczasową zabudowę należy wykonać w taki sposób aby był zapewniony swobodny dostęp do panelu/kasety dyspozycji, instrukcji, tabliczki znamionowej (udźwig/ilość osób, nr fabryczny), środków komunikacji głosowej, piętrowskazywacza, oświetlenia , oświetlenia awaryjnego kabiny, wentylacji, itp.

### 4) Dokumentowanie:

- a) wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający wykonanie zabudowy, dokonany przez konserwatora dźwigu
- b) umieszczenie w kabinie dźwigu informacji zawierającej aktualny udźwig oraz ilość osób
- c) dokument (atest/certyfikat) dotyczący zastosowanych materiałów do zabudowy
- d) oświadczenie eksploatującego (lub jego upoważnionego przedstawiciela) o:
  - zapewnieniu stałej kontroli stanu technicznego zabudowy przez eksploatującego
  - świadomości poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia uszczerbków w mieniu lub zdrowiu użytkowników dźwigu spowodowanych w/w zabudową

### Źródło:

- 1) Opinia UDT dotycząca zabudowy tymczasowej kabin dźwigów